


d.o.o. za Projektiranje, management, nadzor  
Vukovarska 30 – 20000 Dubrovnik  
tel: 020/612-453; OIB: 29512519570 e-mail: apozito@apozito.hr



GRAĐEVINA:	<b>REKONSTUKCIJA POSTOJEĆE OSNOVNE ŠKOLE I DOGRADNJA SPORTSKE DVORANE U STONU</b>
LOKACIJA:	Č.zem. 1286/26 i č.zgr. *142 k.o. Zaton Doli
INVESTITOR:	<b>OSNOVNA ŠKOLA STON</b> Put B. Mihanovića 8, Ston
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	<b>ZOP 03/2016</b>
RAZINA:	<b>IZVEDBENI PROJEKT I. SKUPINE RADOVA</b>
VRSTA PROJEKTA:	<b>PROJEKT ARHITEKTURE</b>
MAPA:	<b>MAPA 1/3</b>
TEHNIČKI DNEVNIK BROJ:	<b>T.D. 03/2016</b>
GLAVNI PROJEKTANT:	<b>ORLANDA TOKIĆ, dipl.ing.arh.</b>
PROJEKTANT:	<b>ORLANDA TOKIĆ, dipl.ing.arh.</b>
SURADNIK:	
PROJEKT IZRAĐEN:	<b>lipanj, 2016. godine, Dubrovnik</b>
DIREKTOR:	<b>ORLANDA TOKIĆ, dipl. ing. arh.</b>

**POPIS MAPA OD KOJIH SE SASTOJI IZVEDBENI PROJEKT:****MAPA 1: IZVEDBENI PROJEKT ARHITEKTURE**

Tehnički dnevnik: 03/2016

Autor: APOZITO d.o.o., Vukovarska 30, 20 000 Dubrovnik

Glavni projektant: Orlanda Tokić, dipl. ing. arh.

---

**MAPA 2: IZVEDBENI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA**

Tehnički dnevnik: 08-T/16

Autor: INSTALING d.o.o. Matice Hrvatske 12, 21 000 Split

Projektant: Davor Marasović, dipl.ing.stroj.

---

**MAPA 3: IZVEDBENI PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA**

Tehnički dnevnik: 08-E/16

Autor: INSTALING d.o.o. Matice Hrvatske 12, 21 000 Split

Projektant: Leo Štambuk, dipl.ing.el.

---

Glavni projektant  
Orlanda Tokić, dipl.ing.arh.

**SADRŽAJ PROJEKTA:-/****OPĆI DIO:**

- Rješenje o registriranoj djelatnosti tvrtke
- Rješenje o registriranom upisu imenik ovlaštenih arhitekata

**TEHNIČKI DIO****TEHNIČKI OPIS****TROŠKOVNIK I. SKUPINE RADOVA****GRAFIČKI DIO:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Postojeće stanje – tlocrt prvog kata | M 1:100 |
| 2. Plan rušenja – tlocrt prvog kata     | M 1:100 |
| 3. Planirano stanje – tlocrt prvog kata | M 1:100 |
| 4. Presjek planiranog stanja            | M 1:100 |

**OPĆI DIO**

**TEHNIČKI DIO**

**TEHNIČKI OPIS:**

Planirana je rekonstrukcija Osnovne škole Ston. Na zahtjev investitora će se od dvije učionice pretvoriti u tri novoplanirane. Nove učionice će biti manje, ali u skladu s Pravilnikom o pedagoškom standardima.

Objekt se nalazi na adresi Put braće Mihanović 8, Ston te na čestici zemlje 1286/26 i čestici zgrade \*142 k.o. Zaton Doli.

Pravni akt prema kojem se izvodi I. skupina radova je:

**POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA – REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE OSNOVNE ŠKOLE I  
DOGRADNJA SPORTSKE DVORANE U STONU**

KLASA: 360-02/13-03/120

URBROJ: 2117/1-23/5-3-14-9

Ploče, 12.05.2014.

U jugoistočnom dijelu Osnovne škole Ston na prvom katu nalaze se 3 učionice koje su predmet ovog izvedbenog projekta. Postojeće učionice su cca 56 m<sup>2</sup> te su prevelike za potrebe škole. Zid koji dijeli dvije učionice se uklanja. Također se uklanja učionica za djecu s posebnim potrebama koja je bila predviđena za 1 učenika, a više nije potrebna. Također nakon uklanjanja zida će se hodnik osvijetliti prirodnom svjetlošću.

Zbog nedostatka učionica, a i veličine postojećih Investitor je odlučio odraditi **I. skupinu radova na rekonstrukciji postojeće Osnovne škole i dogradnji sportske dvorane u Stonu.**

Učionice se rekonstruiraju na način da od 2 južne učionice nastaju 3 manje, ali dovoljne za rad u skladu s Pravilnikom o pedagoškim standardima.

Dvije novoplanirane učionice imaju postojeće ulaze koji su iskorišteni, a trećoj se otvara ulaz.

Postojeći laminat se uklanja i postavlja se pvc pod koji je lakši za održavanje i dugotrajniji.

Novoplanirane učionice su cca 37 m<sup>2</sup>.

Novi zidovi između učionica planirani su debljine 12,5cm od gipskartonskih ploča nošeni na horizontalnom pravokutnom čeličnom profilu ukrućenom u zidove objekta ankerima radi smanjenja opterećenja ploče ispod zida.

**TROŠKOVNIK I. SKUPINE RADOVA**



**GRAFIČKI DIO**